

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت تاسیسات الکتریکال پروژه تکمیل گذرگاه فرهنگی - تفریحی امام رضا (ع)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۳۰۴۰۲	لوله کشی توکار با لوله pg۱۳.۵, pvc	متر طول	۲۸۰	۱۲۳,۰۰۰	۳۴,۴۴۰,۰۰۰
*۲۰۳۲۰۲	سیم لخت مسی به مقطع ۲۵ تا ۳۵ میلی متر مربع، برای سیم کشی هوایی	کیلوگرم	۳.۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۱	اتصال زمین با میله مسی مغز فولادی (کاپرولد) ۱۶*۱۵۰۰ میلی متر با بست مربوطه، در هر نوع زمین جز زمین سنگی	دستگاه	۲	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۹۹۲,۰۰۰
۲۰۴۱۰۲	اتصال زمین، شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد ۵۰۰×۵۰۰×۵ میلیمتر، با پیچ و مهره و بستهای لازم، ۶۰۰ کیلوگرم پودر کاهنده مقاومت خاک باچاه کنی تا عمق ۱۵ متر در هر نوع زمین جز زمین سنگی به همراه دریچه بازدید پلی اتیلن چاه ارت بدون شینه مسی و مقره	دستگاه	۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۱۱۱,۹۵۲,۰۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء