

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث دیوار حایل جهت ساماندهی رودخانه شور (حدفاصل خیابان امیرکبیر تا خیابان آیت الله صدر)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۱۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۰	۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۱۰۰	۲۴۵,۵۰۰	۲۴,۵۵۰,۰۰۰
۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	۳,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۰۲۰۵۰۷	رگلاژ و پروفیله کردن سطوح شیروانی‌ها یا دیواره‌های خاکی.	مترمربع	۶۰۰	۵۵,۴۰۰	۳۳,۲۴۰,۰۰۰
۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۷,۰۰۰	۸۵,۱۰۰	۵۹۵,۷۰۰,۰۰۰
۰۳۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین تا ۲ متر باشد.	مترمکعب	۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۷,۰۰۰	۵۷,۴۰۰	۴۰۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۲۸,۰۰۰	۲,۲۲۰	۶۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۳۳,۲۵۰	۱۱,۳۰۰	۳۷۵,۷۲۵,۰۰۰
۳۰۹۰۳	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۱۲,۰۰۰	۸۱,۸۰۰	۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰
۰۳۱۰۰۱	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گود ها، کانال ها و ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آن ها با هر وسیله مکانیکی.	مترمکعب	۳,۵۰۰	۱۴,۹۰۰	۵۲,۱۵۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۳	سنگ ریزی پشت دیوار و پی با سنگ قلوه.	مترمکعب	۶۰۰	۱,۴۹۸,۰۰۰	۸۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناژ های پی.	مترمربع	۳,۵۰۰	۷۳۰,۵۰۰	۲,۵۵۶,۷۵۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۴۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث دیوار حایل جهت ساماندهی رودخانه شور (حدفاصل خیابان امیرکبیر تا خیابان آیت الله صدر)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۶۰۲۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوار های بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳۰۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۱۰,۶۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۶۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در شناژ های افقی روی دیوار بدون نیاز به استفاده از شمع، در هر ارتفاع.	مترمربع	۱,۴۰۰	۱,۲۵۲,۰۰۰	۱,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰
۰۶۰۸۰۵	اضافه بها به ردیف های قالب بندی برای قطعات بتنی شیب دار با استفاده از قالب فولادی در صورتی که با سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از ۵ درجه داشته باشند.	مترمربع	۵,۰۰۰	۹۴,۸۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۹۱۲	تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن آن برحسب حجم درز.	دسیمترمکعب	۲۴,۹۰۰	۱۰,۷۰۰	۲۶۶,۴۳۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۶,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۰	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۶۱۵	کسر بها به ردیف های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.	کیلوگرم	۶,۰۰۰	-۲۳,۳۰۰	-۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۳۰۰	۳,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰
۰۸۰۱۰۸	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۸,۵۰۰	۴,۵۳۶,۰۰۰	۳۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۲,۶۵۰	۳۵,۷۰۰	۹۴,۶۰۵,۰۰۰
۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۱۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پر مقاومت.	کیلوگرم	۲۰۰	۵۴۲,۲۵۰	۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲,۰۰۰	۱,۹۸۶,۰۰۰	۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۶۱۱	تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی.	مترمربع	۲,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث دیوار حایل جهت ساماندهی رودخانه شور (حدفاصل خیابان امیرکبیر تا خیابان آیت الله صدر)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۳۱۰۰۷	تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس پلی اتیلن برای زهکشی.	کیلوگرم	۱,۱۰۰	۶۱۴,۰۰۰	۶۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه تونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱۲,۰۰۰	۸۹۳,۵۰۰	۱۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰۱۰۶	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیراموالسیون آنیونیک MS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۳,۵۰۰	۵۵,۷۰۰	۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۸۵,۰۰۰	۴,۰۳۰	۱,۱۴۸,۵۵۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۵	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳۲,۰۰۰	۲,۰۹۰	۶۶,۸۸۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۹۴,۲۳۸,۶۴۰,۰۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان  
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده  
مهر و امضاء